



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЕКСП»**

03150, місто Київ, вул. Антоновича, 131, прим. 168, тел./факс: (044) 223 33 58
e-mail: proeksp@ukr.net http: proeksp.com.ua
р/р 26001543177 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805,
ЄДРПОУ 40993694, ІПН 409936926562

**Додаток
до експертного звіту від 05 липня 2019р. № V-0220-19/ПРОЕКСП
щодо розгляду проектної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт з термомодернізацією поліклініки КЗОЗ «Волноваська
ЦРЛ» (Донецька область, м. Волноваха, пров. Матросова, буд. 5)**

Робочий проект «Капітальний ремонт з термомодернізацією поліклініки КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» (Донецька область, м. Волноваха, пров. Матросова, буд. 5) розроблений на замовлення КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» проектною організацією ПП «Фірма «Інженер» (юридична адреса: м. Бахмут, вул. Свободи, 16), кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, виданий Дівакову Миколі Юрійовичу, Серія АР №005136 від 21 листопада 2012 року (свідоцтво про підвищення кваліфікації №00146 від 30 листопада 2017 року).

Підстави для розроблення проекту:

- завдання на проектування;
- технічні умови та інші документи.

Проектна документація виконана згідно з вимогами наступних діючих нормативних документів:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»;
- ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;
- ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»;
- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;
- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»;
- ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоров'я»;
- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;
- ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;
- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;
- ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;
- ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною ізоляцією»;
- ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок»;
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів та інші документи.

Робочим проектом передбачається капітальний ремонт існуючої будівлі поліклініки КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» в м. Волноваха, пров. Матросова, буд. 5.

Роботи з капітального ремонту будівлі поліклініки здійснюються в одну чергу, без виділення пускових комплексів.

Проектом не передбачається зміна геометричних розмірів будівлі у плані і по висоті.

Майданчик будівництва відноситься до II архітектурно-будівельного кліматичного району України і характеризується наступними кліматичними параметрами: температура повітря найбільш холодної п'ятиденки: із забезпеченістю 0,98 – мінус 24°C, із

забезпеченістю 0,92 – мінус 22°C; температура повітря найбільш холодної доби: із забезпеченістю 0,98 – мінус 29°C, із забезпеченістю 0,92 – мінус 27°C; характеристичне значення ваги снігового покриву 1520 Па; характеристичне значення тиску вітру - 500 Па. Нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,0 м.

Будівля поліклініки розташована у північно-західній частині м. Волноваха, на території Волноваської центральної районної лікарні.

Земельна ділянка під будівлею поліклініки передана в постійне користування для КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ». Земельна ділянка – складної форми у плані, площею приблизно 8,0200 га.

Територія КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» межує з територією магазину (з південно-східного боку), з територією житлової забудови (з північного та з південного боків) та з проїзною частиною вулиці Центральна (зі східного боку).

Поряд з будівлею поліклініки розташовані інші існуючі будівлі лікарні, а саме: клінічна лабораторія, дитяче відділення, терапевтичне відділення, інфекційне відділення, будівля харчоблоку, господарська будівля, патологоанатомічне відділення, автогаражі.

Головний вхід у будівлю поліклініки орієнтований на вулицю Центральну.

Будівля поліклініки підключена до централізованих міських мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, телефонної мережі, інтернету.

Біля будівлі поліклініки та на прилеглій території існують зелені насадження (газони, кущі, дерева). Існуючі дороги та майданчики – з асфальтобетонним покриттям, пішохідні доріжки - з покриттям з дрібної розмірної бетонної плитки ФЕМ.

Огородження території КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» з боку головного фасаду будівлі поліклініки відсутнє.

По периметру будівлі поліклініки виконане заощення з асфальтобетону.

Рельєф території навколо будівлі спокійний, без значного перепаду висот.

З боку головного фасаду будівлі, біля проїзної частини вул. Центральної, розташований існуючий майданчик з асфальтобетонним покриттям, який призначений для під'їзду, розвороту і паркування легкового автотранспорту та пожежних машин.

Існуюча будівля поліклініки Г-подібної форми у плані, складається з двох зблокованих частин-блоків (корпусів).

Блок №1 – будівля П-подібної форми у плані, триповерхова, з підвалом та технічним поверхом, розмірами у осях 23,33х38,23 м.

Блок №2 – будівля прямокутної форми у плані, триповерхова, з підвалом (під частиною будівлі), розмірами у осях 12,8х47,59 м.

У будівлі поліклініки (блок №1) розташовані наступні функціональні групи приміщень: вхідна група (хол, коридори); аптека (приміщення у підвалі з відокремленим виходом назовні); приміщення для комп'ютерного томографа і рентген-апарату, в якому був виконаний капітальний ремонт у 2018 році за окремо розробленим робочим проектом; дитяче відділення поліклініки – кабінети лікарів, коридор, регістратура (на першому поверсі); кабінети лікарів та адміністративні приміщення; актовий зал місткістю на 100 посадкових місць (на другому поверсі); реєстратура (у підвалі); гардеробна (у підвалі); підсобні, технічні, службові та допоміжні приміщення.

У будівлі поліклініки (блок №2) розташовані наступні функціональні групи приміщень: кабінети лікарів та процедурні приміщення фізіотерапевтичного відділення (у підвалі та на першому поверсі); кабінети лікарів та адміністративні приміщення; відділення екстреної медичної допомоги (перший поверх), в якому був виконаний капітальний ремонт у 2018 році за окремо розробленим робочим проектом; жіноча консультація (на другому поверсі); приміщення денного стаціонару отоларингологічного відділення з операційною, процедурними кабінетами та палатами (на третьому поверсі); підсобні, технічні, службові та допоміжні приміщення.

Конструктивна схема будівлі поліклініки – бескаркасна, з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами.

Характеристика існуючих несучих та огорожувальних конструкцій будівлі поліклініки:

- фундамент (у тому числі стіни підвальних приміщень) – стрічковий, з бетонних блоків марки ФБС;
- зовнішні несучі стіни – з силікатної цегли товщиною 510 мм;
- внутрішні несучі стіни – з силікатної цегли товщиною 380 мм;
- перегородки – цегляні товщиною 120 мм;
- перекриття над підвалами та міжповерхові – збірні залізобетонні багатопустотні плити;

- збірні залізобетонні багатопустотні плити та ребристі плити (над частиною технічного поверху у блоку №1);

- мало похила покрівля (у блоку №1) – з рулонних матеріалів на бітумній мастиці;
- двосхила покрівля (покриття даху у блоку №2) – азбестоцементні хвилясті листи по дерев'яному решетуванню з дошки та дерев'яним несучим кроквам;

- внутрішні сходи і площадки – збірні залізобетонні;
- підлога – бетонна (підвальні, технічні та допоміжні приміщення), лінолеум (кабінети лікарів і адміністративні приміщення), керамічна плитка (процедурні кабінети, санвузли, підсобні приміщення);

- зовнішні двері – металеві, не утеплені та металопластикові;

- внутрішні двері – дерев'яні та металопластикові;

- вікна – дерев'яні, металопластикові;

- зовнішні вітражі тамбуру на головному вході у будівлю – металопластикові;

- вітражі у коридорах будівлі – дерев'яні та металопластикові.

Проектом передбачаються наступні роботи з благоустрою території об'єкту:

- ремонт асфальтобетонного покриття існуючих проїздів та майданчиків (у тому числі існуючої автопарковки біля проїзної частини вул. Центральній) із заміною старобетонного бортового каменю на новий;

- заміна покриття пішохідних доріжок та тротуарів, а саме: асфальтобетон і стара дрібнорозмірна бетонна плитка ФЕМ замінюються на нові фігурні елементи мощення, а також заміна старого бетонного поребрику на новий. На пішохідних доріжках передбачене улаштування тактильної плитки для МГН;

- розміщення біля будівлі поліклініки, у межах території КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» двох додаткових гостьових автомобільних парковок на 9 та 10 машино-місць;

- встановлення малих архітектурних форм та переносних виробів: інформаційного стенду (зі схемою території КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ»), пожежного щита з протипожежним обладнанням і інвентарем, велопарковки (на 5 вело-місць), лав садово-паркових, металевих урн;

- встановлення металевої огорожі висотою 0,6 м з боку головного фасаду будівлі;

- оновлення існуючих газонів, додаткова висадка зелених насаджень (дерев листяних порід), а також вирубка існуючих листяних дерев у кількості 7 шт.

Проектом передбачається капітальний ремонт у складі наступних робіт:

- виконання посилення або ремонту існуючих будівельних та огорожувальних конструкцій будівлі згідно висновків та рекомендацій у попередньому виконаному звіті про проведення технічного обстеження об'єкту;

- перепланування деяких приміщень згідно завдання на проектування та вимог чинних нормативних документів України;

- утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі (стіни, цоколь, горище перекриття, покрівля);

- виконання нового оздоблення фасадів будівлі;

- ремонт покрівлі будівлі – виконання нового покриття із сучасних рулонних матеріалів (блок №1 будівлі), заміна азбестоцементних хвилястих листів на сталевий профнастил (блок №2 будівлі);

- ремонт вимощення навколо будівлі; ремонт входних ганків у будівлю, а також навісів над ними;

- улаштування в'їзного пандусу на одному зі входів у блок №2 будівлі, по осі «Е» (вхід до відділення екстреної медичної допомоги);

- заміна зовнішніх та внутрішніх дверних блоків, віконних блоків;
- ремонт внутрішнього оздоблення всіх приміщень у будівлі (стіни, підлога, стеля) відповідно до функціонального призначення приміщень, згідно завдання на проектування, медичного завдання та чинних нормативних документів України.

Оздоблення зовнішніх стін будівлі передбачається керамогранітною плиткою по каркасу з утепленням мінераловатним утеплювачем, товщиною 120 мм (система фасадної ізоляції класу В). Утеплення перекриття будівлі виконується мінераловатним утеплювачем, товщиною 160 мм. Заміна дерев'яних та металевих входних дверей передбачається на металеві з утепленням.

Водопостачання здійснюється від існуючих зовнішніх мереж об'єкта.

Господарсько-питне водопостачання здійснюється від існуючого вводу водопроводу діаметром 75 мм, підключеного до існуючих зовнішніх мереж міського централізованого водопостачання.

В подальшому у будівлю має бути два вводи водопроводу, при влаштуванні яких рекомендується їх приєднання до двох різних ділянок зовнішньої кільцевої мережі водопроводу. Також необхідно збільшити діаметр труб до діаметру 110 мм. Ці роботи в перспективі будуть виконуватись згідно отриманих технічних умов та окремо розробленого проекту.

Проектом передбачається капітальний ремонт водомірного вузла на вводи водопроводу із заміною арматури обв'язки існуючого лічильника витрати води.

Для гарячого водопостачання передбачена установка електроводонагрівачів $V=50$ л, $N=1,5$ кВт та $V=100$ л, $V=80$ л, $N=2,0$ кВт для підігріву води до нормативної температури.

Побутова каналізація передбачена для відведення стічних вод від санітарних приладів, розташованих в побутових приміщеннях, кабінетах, душових і санвузлах.

Підключення систем каналізації передбачене до існуючих зовнішніх внутрішньо-майданчикових мереж об'єкта.

Джерелом тепlopостачання передбачається існуюча централізована теплова мережа.

Система опалення виконується із збереженням конструктиву, із заміною радіаторів опалення та трубопроводів.

У якості нагрівальних приладів у приміщеннях використовуються металеві трубчасті радіатори для медичних закладів, в сходових клітинах встановлено чавунні секційні радіатори.

В будівлі поліклініки запроектована припливно-витяжна вентиляція з механічним і природним спонуканням.

Електротехнічні рішення виконуються згідно з технічним завданням, по існуючій схемі електропостачання.

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі Волноваської ЦРЛ відносяться до II-ї категорії, згідно технічного завдання, електропостачання виконується по III-ї категорії.

Для приміщень 71...73 третього поверху блока №1 проектом передбачена установка ІБЖ потужністю 2 кВт для можливості закінчення операції.

Місце введення кабелів живлення залишається існуючим, підключення поліклініки КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» передбачається виконувати за окремим проектом зовнішнього електропостачання після отримання замовником технічних умов на підключення додаткового навантаження.

Проектом на капітальний ремонт електроосвітлення будівлі поліклініки передбачається виконати: робоче електроосвітлення; аварійне (безпеки, евакуаційне); ремонтне (освітлення електрощитовій).

По силовому електрообладнанню передбачається виконати: розеткові групи місцевого освітлення та розеткові групи комп'ютерної мережі; підключення існуючого технологічного обладнання (згідно з медичним завданням, наданим замовником); підключення вентиляційного обладнання; підключення обладнання гарячого водопостачання; встановлення захисного пристрою, що вимикає, типу «УЗО» з метою запобігання пожежі і захисту людини від ураження електричним струмом; захисні заходи: заземлення,

зрівнювання потенціалів.

Для живлення споживачів в існуючій електрощитовій встановлюються: розподільчі щити ГРЩ 1 и ГРЩ 2 підлогового виконання, розподільчі щити на поверхах та щити аварійного освітлення ЩОА - вбудованого виконання.

Електропостачання зовнішнього освітлення виконується від щита зовнішнього освітлення ЩНО, встановленого в будівлі (в існуючій електрощитовій).

Всі металеві неструмоведучі частини електрообладнання, які можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, необхідно заземлити шляхом приєднання до нульового проводу електромережі.

На вводі передбачається система зрівнювання потенціалів шляхом з'єднання між собою за допомогою головної заземлювальної шини (ГЗШ) провідних частин трубопроводів, вентиляційного обладнання, конструкцій будівлі.

До системи зрівнювання потенціалів підключити РЕ-провідники всього обладнання. Проектом передбачено підключення до зовнішнього контуру заземлення. Опір контуру не повинен перевищувати 4,0 Ом.

Проектом передбачається необхідний комплекс заходів по влаштуванню блискавкозахисту.

Проектом передбачається установка автоматичної системи пожежної сигналізації, системи сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних повідомлень, яка запроєктована в цілодобовому режимі роботи.

Узагальнені сигнали про стан систем пожежної сигналізації поступають на приймально-контрольний прилад і далі виводяться на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.

Проектом прийнята установка приймально-контрольних приладів «Тірас 16П», ППКП «Тірас-16.128П».

Охорона праці і техніка безпеки при будівництві і експлуатації проектного об'єкту забезпечується відповідністю всіх проектних рішень, котрі враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, пожеж і вибухів.

Пожежна та техногенна безпека.

Ступінь вогнестійкості будівлі – II. Класи вогнестійкості будівельних конструкцій до початку будівництва підтверджуються протоколами випробувань конструкцій або за розрахунковими та експериментальними методами за стандартами, які відповідають європейським вимогам з проектування, або за методиками розробленими з урахуванням вимог додатка В ДБН В.1.1-7:2016.

Умовна висота до 26,5 м, висоту визначено з врахуванням різниці позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху.

Площа протипожежних відсіків в надземних та підземних поверхах відповідає вимогам ДБН В.2.2-9:2018.

Розташування по генплану цього об'єкту передбачає нормативні протипожежні відстані до будівель та споруд, схема генерального плану передбачає можливість під'їзду до будинку, пожежних автомобілів з твердим покриттям шириною не менше 3,5 м на відстані 5-7 м від зовнішніх стін із забезпеченням доступу пожежних (із пожежних автодрабин (автопідйомників) в кожне приміщення будинку.

Зовнішнє пожежогасіння передбачене згідно ДБН В.2.5-74:2013 від пожежного резервуара та зовнішнього протипожежного кільцевого водопроводу з пожежними гідрантами розташованими у радіусі до 200 м, з поділом кільця на ремонтні ділянки. Пожежні гідранти розміщені уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини та не ближче ніж 5 м від стін будівель.

Внутрішнє пожежогасіння передбачене згідно ДБН В.2.5-64:2012 від пожежних кранів 50 мм. Конструкція шафи пожежного крану передбачає окрім розміщення в ній пожежного крану діаметром 50 мм, укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметру та перекивним пожежним стволом, виконаного відповідно ДСТУ 4401-2, пожежного кран-комплекту виконаного відповідно ДСТУ 4401-1, обладнаного катушкою з

напівжорстким рукавом діаметром 25 мм, що приєднується до пожежного стояку через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників. Пожежні крани та пожежні кран-комплекти внутрішнього протипожежного водопроводу обладнані датчиками положення запірних вентилів пожежних кранів та кран-комплектів, які у разі відкриття наполовину будь-якого запірного вентиля автоматично вмикають насоси.

Кількість, ширина, довжина та висота евакуаційних виходів і основних проходів у будинку та вимоги до опорядження прийняті відповідно до ДБН В.2.2-9:2019, ДБН В.1.1-7:2016 та ДБН В.2.2-10-2001.

У зовнішніх стінах сходових кліток типу СК1 передбачені вікна площею не менше ніж $1,2 \text{ м}^2$ з пристроями для їх відчинення з рівня сходових площадок, маршів.

Двері евакуаційних виходів з сходової клітки та коридорів поверху не мають запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа. Двері передбачено обладнати пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.

Передбачені засоби для евакуювання хворих та пристрої фільтрувальні для саморятунку під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих та окремо для обслуговуючого персоналу.

В опорядженні будівлі застосовуються матеріали згідно ДБН В.1.1-7:2016.

Згідно ДБН В.2.5-56:2014 влаштовуються системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, централізованого пожежного спостереження, диспетчеризації СПЗ та блискавкозахисту.

Електричні проводи і кабелі передбачені стійкими до поширення полум'я, виготовленими з матеріалів із помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Кабелі живлення систем протипожежного захисту та аварійного освітлення, а також управління іншими протипожежними та інженерними системами передбачені з використанням вогнестійких кабелів.

Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій через огорожувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості прийнято не менше ніж нормований клас вогнестійкості цієї огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою EI. В місцях перетинання протипожежних перешкод повітроводами передбачене влаштування вогнестримуючих клапанів.

Двері технічних приміщень та виходу на покрівлю передбачені протипожежним 2-го типу.

Перелік впливів на стан навколишнього середовища від об'єкту при проведенні капітального ремонту та експлуатації:

Хімічне забруднення атмосферного повітря відбувається від будівельної техніки, вантажного автотранспорту, процесів зварювання та різки металів, фарбувальних робіт, при пересипанні сипучих матеріалів. Від джерел викидів в атмосферне повітря викидаються: діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, діоксид вуглецю, діоксид сірки, сажа, пил неорганічний, пари розчинників, оксиди заліза і марганцю.

При подальшій експлуатації поліклініки негативного впливу можуть надати неорганізовані викиди забруднюючих речовин (вуглецю оксид; вуглеводні граничні, азоту оксиди, сажа, ангідрид сірчистий) з вихлопними газами легкових автомобілів при їх в'їзді і виїзді на паркувальні місця гостьових автомобільних парковок на 9 та 10 машино-місць, передбачених проектом.

Розрахункові рівні максимальних приземних концентрацій, створювані проєктованими викидами неорганізованих джерел, як в період капітального ремонту об'єкту, так і при подальшій експлуатації, з урахуванням наявного фонового забруднення атмосферного повітря, не перевищують максимально разових граничнодопустимих концентрацій для сельбищної зони. На підставі результатів виконаних розрахунків ступінів впливу проєктованих викидів на стан повітряного басейну в районі розглянутого об'єкту можна оцінити як допустиму.

При виконанні робіт з капітального ремонту поліклініки джерелом потенційного шумового впливу на навколишнє середовище є робота автотранспортних засобів та

механізмів, які задіяні при проведенні будівельних робіт. Дані джерела шуму мають тимчасовий характер і після завершення робіт зникнуть. Передбачено поетапне використання техніки при виконанні робіт і тільки в денний час, використання захисних екранів, капотів, що призведе до зниження шумового впливу на прилеглу сельбищну територію.

При подальшій експлуатації будівлі поліклініки (після капітального ремонту) джерелом потенційного шумового впливу є робота систем механічної вентиляції і кондиціонування. Розрахункові рівні звукового тиску, створювані цими джерелами, не перевищують нормативні рівні, як на прилеглій до будівлі території, так і в приміщеннях об'єкту.

При проведенні капітального ремонту та експлуатації утворюються відходи 4-го класу небезпеки.

За умови дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо поводження з відходами, та заходів, передбачених проектом, вплив на навколишнє природне середовище відходів, що утворюються при виконанні робіт по капітальному ремонту поліклініки, можна оцінити як допустимий.

Поводження з відходами, які утворюються при діяльності КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ», у т. ч. поліклініки, здійснюється згідно вимогам діючого законодавства у сфері поводження з відходами, як побутовими, так і специфічними медичними. Всі операції по поводженню з відходами діяльності КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» узгоджуються з місцевим органом санітарно-епідеміологічної служби.

На мікроклімат планована діяльність не впливає, так як відсутні активні і масштабні чинники впливу – значні виділення теплоти, вологи, інертних газів і т.п.

Вплив на геологічне середовище відсутній, так як стосується тільки існуючих надземних об'єктів.

На водне середовище та на ґрунт вплив планованої діяльності відсутній.

На рослинний світ – впливає, так як передбачається зрізування 7 од. дерев. Вплив компенсується додатковим розміщенням клумб та озеленення існуючих газонів і клумб, висадку додаткових декоративних рослин і дерев.

Вплив на навколишнє соціальне середовище планованої діяльності позитивний, реалізація проектних рішень призведе до забезпечення комфортного рівня медичного обслуговування мешканців м. Волноваха.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що планована діяльність по капітальному ремонту з термомодернізацією поліклініки КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» за адресою: пров. Матросова, 5, м. Волноваха Донецької області, не створить ситуації екологічного ризику і не призведе до погіршення стану об'єктів природного та соціального середовища в районі його розміщення.

У проекті передбачаються наступні заходи безперешкодного і зручного пересування мало-мобільних груп населення (МГН), а саме:

на одному зі входів у блок №2 будівлі, по осі «Е» (вхід до відділення екстреної медичної допомоги) передбачено улаштування в'їзного пандусу, поверхня в'їзного пандусу виконується шорсткою;

на першому поверху блоку №1 будівлі передбачено улаштування універсальної сантехнічної kabіни (приміщення №40) з метою доступності для інвалідів та маломобільних груп населення;

на головному вході у блок №1 будівлі буде встановлений вертикальний підйомник для МГН (за окремим проектом).

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на травень 2019 р. складала 57958,104 тис. грн., у т. ч.: вартість будівельних робіт – 43558,023 тис. грн., устаткування – 2979,007 тис. грн., інші витрати – 1761,390 тис. грн., ПДВ 20% - 9659,684 тис. грн.

Під час розгляду проектної документації експертами ТОВ «ПРОЕКСП», проведена комплексна експертиза робочого проекту «Капітальний ремонт з термомодернізацією

поліклініки КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» (Донецька область, м. Волноваха, пров. Матросова, буд. 5), в проект внесені зміни та доповнення.

Відповідальність за внесення змін та доповнень у проектну документацію несе замовник і проектна організація.

Замовник експертизи несе відповідальність за наданням документів, за достовірність узгоджених документів, наданих для проведення експертизи.

Директор ТОВ «ПРОЕКСП»

Головний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Відповідальний експерт

Архітектор

І.О. Половенко

Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №005265

В.Н. Еріванли
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004248

І.С. Стаковіченко
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004938

В.М. Мусійчук
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004160

В.Є. Геращенко
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004297

В.І. Комаренко
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004303

О.П. Барановський
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №005231

А.В. Малишева
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004438

І.І. Чернядьєва
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АА №004064

ВСЬОГО ПРОШИТО І ПРОНУМЕРОВАНО

Вісник (8) арк.

підпис

ПІБ

[Handwritten signature]